

Budowa i przebudowa kanalizacji w Kolbuszowej



Budowa i przebudowa kanalizacji w Kolbuszowej

W dniu 14 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej została podpisana umowa na realizację zadania pn. **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa - etap I”**.

Inwestycja została podzielona na 2 części:

Cześć I - „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej.”

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej. W ramach inwestycji istniejący kanał kanalizacji ogólnospławnej zostanie zdemontowany i zostaną wybudowane nowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizacja robót odbywać się będzie na „czynnym” kanale – ścieki płynące istniejącą siecią ogólnospławną będą przepompowywane do nowych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W trakcie realizacji robót sukcesywnie będą przyłączani użytkownicy do nowych sieci.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę sieci ogólnospławnej z wyłączeniem odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanej w poprzednich latach.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 9 220,10 m,
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2 156,90 m,
3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 3 884,00 m,
4. Odtworzenie ulic kategorii KR2,
5. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo - jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej.

Wartość umowy: 9 263 533,17 zł brutto

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 lipca 2019 r.

Część II - Zadanie nr 1 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego” oraz Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej.”

Zakres dotyczący Zadania nr 1 pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Żytkowskiego”** obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od rzeki Nil w kierunku ul. Nowe Miasto oraz obszar leżący po południowej stronie ulicy Obrońców Pokoju w Kolbuszowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem odcinków wykonanych w poprzednich latach.

Zakres inwestycji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3 066,5 m,
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 584,0 m,
3. Odtworzenie ulic kategorii KR2,
4. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo - jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej,
5. Odtworzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej.

Zakres dotyczący Zadania nr 2 pn.: **„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zalewni ul. Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”**, obejmuje tylko budowę sieci kanalizacji z przyłączami w rejonie ul. Nowe Miasto. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem odcinków wykonanych w poprzednich latach.

Zakres inwestycji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 144,50 m,
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 71,50 m,
3. Odtworzenie ulic kategorii KR2,
4. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej oraz trylinki.

Wartość umowy: **1 746 768,71 zł brutto**

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: **31 stycznia 2019 r.**

Wykonawca prac jest firma **TELEBUD Sp. z o. o. z Kolbuszowej**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.



Projekt pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa"
nr NFOSiGW-DP.51.225.2016 realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach".

Umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0188/16-00 z dnia 10 maja 2017r.