

## Prace przy budowie hydroforni



Prace przy budowie hydroforni

Prowadzone są prace przy budowie hydroforni strefowej przy ul. Sędziszowskiej w Kolbuszowej Górnej. Inwestycja ma na celu wzmocnić lokalną infrastrukturę wodociągową i poprawić parametry techniczne sieci. Wykonawcą zadania jest firma HYDRO-MONT Żądło Sp. z o.o. z Kamionki. Wartość inwestycji wynosi ponad 2,7 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na luty 2027 roku.

W ramach realizacji zadania zakończono etap obejmujący rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę rurociągu spustowego. Powstała także podziemna część żelbetowej komory zasuw.

Aktualnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem fundamentów pod budynek hydroforni. Jednocześnie wykonano żelbetowe płyty fundamentowe dla zbiorników służących do magazynowania wody pitnej.

W najbliższych tygodniach planowane jest zakończenie wznoszenia ścian zbiorników, a także rozpoczęcie prac związanych z budową ścian budynku hydroforni.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kompleksowej infrastruktury hydroforni, w tym budowę budynku głównego wraz z wiatą przeznaczoną dla agregatu prądotwórczego. W ramach zadania powstaną również zbiorniki wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zapewniającą ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt uwzględnia także zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, placu postojowego oraz ogrodzenia całego obszaru. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa zaplanowano zastosowanie nowoczesnych systemów zabezpieczeń, w tym systemu sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu CCTV oraz czujników wykrywających zalanie, dym i wzrost temperatury.