

## Przebudowa drogi gminnej w Kolbuszowej Dolnej oraz ul. Grunwaldzkiej



Przebudowa drogi gminnej w Kolbuszowej Dolnej oraz ul. Grunwaldzkiej

W dniu 12 września 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej podpisana została umowa na realizację zadań pn. Przebudowa drogi gminnej w Kolbuszowej Dolnej oraz przebudowa ul. Grunwaldzkiej.

Wykonawcą prac jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Rzeszowa

### **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr ewid. 1769/2, 175, 182/7, 176/7 w Kolbuszowej Dolnej obejmuje:**

- roboty pomiarowe
- wykonanie wykopów mechanicznych
- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego
- profilowanie i zagęszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznego
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,
- wykonanie podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej
- wykonanie nawierzchni:
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1601,6 m<sup>2</sup>,
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 1569,0 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego,
- regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
- zabezpieczenie kabla energetycznego

Wartość umowy to kwota 162 191,71 zł brutto

### **Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej**

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe:
  - rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
  - rozebranie chodnika z płyt betonowych
  - rozebranie krawężników
  - rozebranie nawierzchni z trylinki
  - transport materiału z rozbiórki do miejsca składowania,
- wykonanie wypustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ułożenie krawężników betonowych,
- ułożenie obrzeży chodnikowych,
- wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku pod chodnik
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdu oraz chodnik
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na zjazdach
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- plantowanie i humusowanie

Wartość umowy to kwota 130 057,60 zł brutto

Zakończenia robót budowlanych przewidziano w terminie do 70 dni od dnia podpisania umowy.